la M 11 bouge la ville aussi

PROLONGEMENT DE LA LIGNE 11 À L'EST

INFO RIVERAINS

MARS 2019

OUVRAGE DE VENTILATION DEMI LUNE / N°2

Point d'étape sur les travaux de Demi Lune

Les travaux de l'ouvrage annexe « Demi Lune » avancent bien. Cet ouvrage est creusé en deux temps : la partie supérieure de 8 mètres de profondeur, puis la partie inférieure de 22 mètres de profondeur.

Le creusement de la partie supérieure est aujourd'hui terminé. Il s'est déroulé en trois étapes successives :

1. Les opérations de terrassement (excavation de la terre) ;
2. La mise en place d'un blindage métallique contre les parois du volume excavé ;
3. La réalisation de la dalle de couverture.

La partie inférieure de l'ouvrage, creusée selon les mêmes étapes que la partie supérieure, débutera courant mars et se terminera courant avril 2019.

www.prolongementligne11est.fr

Préfet de la Région d'Ile-de-France · île de France · Ville de Paris · Seine-Saint-Denis le Département · Société du Grand Paris · RATP · île de France mobilités

En savoir plus sur la fonction de l'ouvrage annexe « Demi Lune »

Dans ce puits, il y a toute la vie du métro qui s'organise, à terme, il permettra la ventilation du tunnel du métro et des stations. Il servira également à garantir un accès au tunnel pour les services de secours.

La partie supérieure accueillera des locaux techniques pour le tunnel (ventilation, poste électrique) à environ 8 mètres sous la surface du sol.

La partie inférieure, qui va jusque 22 mètres de profondeur, sera un accès permettant aux pompiers ou au personnel de maintenance de la RATP d'accéder aux quais et au tunnel du métro.

SCHÉMA



PORTRAIT

VOTRE CHARGÉE D'INFORMATION

Accompagnant le chantier d'adaptation, de modernisation et de prolongement de la ligne 11, sa mission est d'informer les riverains, les voyageurs et les commerçants sur l'avancée des travaux et leurs effets sur la vie de votre quartier.

Disponible par courriel, elle est à votre écoute pour répondre à vos interrogations ou pour vous orienter vers les bonnes personnes en cas de questions pratiques liées au chantier.

CARINE BROUX

Disponible du lundi au vendredi, de 9h à 17h

Par mail :
carine.broux@ratp.fr

RESTEZ CONNECTÉS

INSCRIVEZ-VOUS
à la newsletter sur :
www.prolongementligne11est.fr